

석면 조사 결과 보고서

[경기도 과천시 문원동 943-1]

[매봉로 56]



금호석면환경컨설팅(주)

석면 조사 분석 기관

6. 석면함유자재(물질) 정보 요약

| 동명 (설비명) | 층 (부분) | 자재성상 | 석면검출 기능공간명 | 석면함유물질 양 (면적, 부피 또는 길이) |
|-------------------|-----------|---------------|------------|----------------------------|
| 문원동 943-1번지 주택 | 1층 | 지붕재 (슬레이트) | 지붕 | 375.2 m ² |
| | 소 계 | | | 375.2 m ² |

7. 석면조사 결과

7-1. 예비조사 결과

가. 수집/검토된 자료

| 자료명 | 내 용 |
|-------|-------------------------------------|
| 건축물대장 | 위 치 - 경기도 과천시 문원동 943-1 (매봉로 56) |
| | 주구조 -블럭조 |
| | 층 수 -1층 |
| | 연면적 -140.36 m ² |

나 기타 특이사항

-건축물대장상에 용도가 축사로 되어 있으나 현재 주택으로 사용하고 있음.

7-2. 조사대상 구조

가. 각 동(설비)의 층(부분)별 구성

| 동명 (설비명) | 층 (부분) | 구분된 공간 수 | 기능공간명(공간 수) | 연면적 부피 또는 길이 |
|-------------------|-----------|-------------|---|-----------------------|
| 문원동 943-1번지 주택 | 1층 | 12 | 현관(1), 방(5), 주방(2), 화장실(2), 보일러실(1), 지붕(1) | 140.36 m ² |
| | | | 소 계 | 140.36 m ² |

나. 동(설비) 배치도(구조도)



7-4. 건축물 석면지도

#슬레이트의 기울기와 겹치는 부위로 인하여 면적이 달라질 수 있습니다.

